Ausschreibungstext & Leistungsverzeichnis

Adapter Ø 285/300 mm – Edelstahl-Rohr auf PVC-Muffe

Referenzprodukt: Adapter Ø 285/300 mm – Edelstahl-Rohr auf PVC-Muffe, HKW

Art.-Nr.: 90967

GTIN: 0735654765035

Hinweis: Die nachfolgende Leistungsbeschreibung erfolgt produktneutral anhand der technischen Mindestanforderungen des Referenzproduktes.

1. Grundlagen / Vorbemerkungen

Die Leistungen sind nach den anerkannten Regeln der Technik sowie den einschlägigen gesetzlichen und technischen Bestimmungen auszuführen. Soweit anwendbar, sind insbesondere VOB/B und ATV DIN 18299 zu berücksichtigen. Weitere gewerkespezifische ATV und DIN-Normen sind entsprechend der planerischen Einordnung und Einbausituation festzulegen. Maßgebend ist die vertraglich vereinbarte Fassung.

Die Leistungsbeschreibung erfolgt hersteller- und fabrikatsneutral. Sämtliche für die vollständige, funktionsfähige und fachgerechte Leistung erforderlichen Nebenleistungen sind einzukalkulieren, soweit sie nach den vertraglich einbezogenen ATV als Nebenleistungen gelten und nicht gesondert ausgeschrieben sind.

Projektbezogener Hinweis: Übergang zwischen Edelstahl-Schachtsystem Ø 285 mm und PVC-Schachtsystem Ø 300 mm, Anschlusslage, Muffenpassung, Befestigung und Lastabtragung sind gemäß Schachtplanung festzulegen.

2. Ausschreibungstext

Liefern und fachgerecht montieren eines Adapters zum Übergang von einem Edelstahl-Wäscheabwurfrohr der Systemgröße Ø 285 mm auf die Muffe eines PVC-/KG-Rohres der Systemgröße Ø 300 mm.

Ausführung aus hochglanzpoliertem Edelstahl, Materialstärke 0,6 mm, Rohrinnendurchmesser Ø 285 mm mit Toleranz +/- 2 mm, Gesamthöhe 150 mm und Nutzhöhe 100 mm. Adapter gemäß Herstellervorgabe auf die Muffe des KG-Rohres aufstecken. Übergänge fluchtend und ohne den Wäschetransport störende Innenkanten ausführen.

Fertigungsbedingt können gemäß Hersteller leichte Abweichungen des Rohrdurchmessers im Bereich weniger Millimeter auftreten. Die tatsächliche Passung von Edelstahlrohr, Adapter und PVC-Muffe ist vor Montage zu prüfen.

3. Technische Mindestanforderungen

Merkmal	Mindestanforderung
Bauteil	Übergangsadapter Edelstahlrohr auf PVC-Muffe
Systemgrößen	Edelstahl Ø 285 mm / PVC Ø 300 mm
Material / Oberfläche	Edelstahl, hochglanzpoliert
Materialstärke	0,6 mm
Rohrinnendurchmesser	Ø 285 mm (+/- 2 mm)
Gesamthöhe	150 mm
Nutzhöhe	100 mm (ca. 50 mm geringer als Gesamthöhe)
Anschlussart	Adapter wird auf Muffe des KG-Rohres gesteckt
Fertigungshinweis	leichte Durchmesserabweichungen im Bereich weniger Millimeter möglich
Funktion	Übergang Edelstahl-Wäscheabwurfschacht auf PVC-Schachtsystem
Montage	passgenau, fluchtend und ohne störende Innenkanten

Einbauhinweis: Vor Montage Anschlussdurchmesser, Muffengeometrie, Passung und Schachtflucht prüfen. Adapter spannungsarm auf die KG-Rohrmuffe aufstecken und entsprechend der Systemplanung sichern. Der freie Wäschetransport darf nicht durch Versätze oder vorstehende Innenkanten beeinträchtigt werden.

4. LV-Positionen – AVA-Struktur

Pos. 01.01.0010

Kurztext: Adapter Edelstahl Ø 285 auf PVC Ø 300 mm, liefern

Langtext:

Übergangsadapter Edelstahl-Rohr Ø 285 mm auf PVC-/KG-Rohrmuffe Ø 300 mm liefern. Edelstahl hochglanzpoliert, Materialstärke 0,6 mm, Rohrinnendurchmesser Ø 285 mm (+/- 2 mm), Gesamthöhe 150 mm, Nutzhöhe 100 mm. Zum Aufstecken auf die KG-Rohrmuffe. Fertigungsbedingt leichte Durchmesserabweichungen möglich; tatsächliche Passung vor Montage prüfen.

Referenzprodukt: Adapter Ø 285/300 mm – Edelstahl-Rohr auf PVC-Muffe, HKW, Art.-Nr. 90967. Die technischen Mindestanforderungen der Leistungsbeschreibung sind maßgebend.

Menge	Einheit	EP [EUR]	GP [EUR]
_____	St.	_____	_____

Pos. 01.01.0020

Kurztext: Adapter Edelstahl Ø 285 auf PVC Ø 300 mm montieren

Langtext:

Vorstehend beschriebenen Adapter fachgerecht zwischen Edelstahl-Schachtsystem Ø 285 mm und PVC-/KG-Rohrmuffe Ø 300 mm montieren. Anschlussdurchmesser, Muffenpassung und Schachtflucht prüfen. Adapter auf die KG-Rohrmuffe aufstecken, lagegerecht und spannungsarm anschließen und gemäß Systemplanung sichern. Abschließend festen Sitz und freien Wäschetransport ohne störende Versätze oder Innenkanten kontrollieren.

Menge	Einheit	EP [EUR]	GP [EUR]
_____	St.	_____	_____

5. Abrechnung / Ausführungshinweise

Abrechnung nach tatsächlich ausgeführter und vertragsgemäß abgenommener Stückzahl. Erforderliche Verbindungs-, Befestigungs- oder Sicherungselemente sind entsprechend der Systemplanung und LV-Abgrenzung einzukalkulieren oder gesondert auszuschreiben.

Die vom Hersteller genannten fertigungsbedingten Durchmesserabweichungen sind bei Passungsprüfung und Montage zu berücksichtigen. Die Anschlussgeometrie der vorhandenen KG-Rohrmuffe sowie Befestigung und Lastabtragung sind projektspezifisch zu prüfen.