Ausschreibungstext & Leistungsverzeichnis

Gegengewicht für Automatikklappe Ø 450 mm

Referenzprodukt: Gegengewicht für Automatikklappe – 9250-45 – Ø 450 mm, HKW

Art.-Nr.: 9250-45G

Hinweis: Die nachfolgende Leistungsbeschreibung erfolgt produktneutral anhand der technischen Mindestanforderungen des Referenzproduktes.

1. Grundlagen / Vorbemerkungen

Die Leistungen sind nach den vertraglich vereinbarten Regelungen der VOB/B sowie den einschlägigen Allgemeinen Technischen Vertragsbedingungen, insbesondere ATV DIN 18299, auszuführen. Die jeweils gültigen anerkannten Regeln der Technik und Herstellervorgaben sind zu beachten.

Die Nennung des Referenzproduktes dient der Beschreibung der Mindestanforderungen. Gleichwertige Produkte sind zulässig, sofern Kompatibilität und Funktion nachgewiesen werden.

2. Ausschreibungstext

Gegengewicht als Zubehörteil für eine selbstschließende Automatikklappe eines Wäscheabwurf-Systems mit Nennmaß Ø 450 mm liefern und fachgerecht montieren. Das Gegengewicht muss für die vorgesehene Klappenmechanik geeignet sein und den bestimmungsgemäßen Schließvorgang unterstützen.

Vor Bestellung und Montage sind die vorhandene Klappenausführung, Befestigungspunkte, erforderliche Bewegungsfreiheit und die Eignung der Unterkonstruktion zu prüfen. Montage und Einstellung gemäß Herstellerangaben; anschließend Funktionsprüfung durchführen.

3. Technische Mindestanforderungen

Merkmal	Anforderung
Bauteil	Gegengewicht für Automatikklappe
Nenngröße der zugehörigen Klappe	Ø 450 mm
Kompatibilität	Automatikklappen Art.-Nr. 9250-45 und 9260-45
Referenzartikel	HKW 9250-45G
Werkstoff / Gewicht / Abmessungen	Gemäß freigegebener Herstellerdokumentation vor Ausführung prüfen

Einbauort und Montageart sind auf die vorhandene Anlage abzustimmen. Es dürfen keine unzulässigen Eingriffe in die Klappenmechanik erfolgen.

4. LV-Positionen – AVA-Struktur

Pos. 01.01.0010 – Gegengewicht für Automatikklappe Ø 450 mm, liefern

Liefern eines zur Automatikklappe Ø 450 mm passenden Gegengewichts einschließlich der zur bestimmungsgemäßen Lieferung gehörenden Teile. Kompatibel mit Klappentypen 9250-45 und 9260-45. Referenzprodukt: HKW, Art.-Nr. 9250-45G; gleichwertig zulässig.

Menge	Einheit	EP [EUR]	GP [EUR]
_____	Stk.	_____	_____

Pos. 01.01.0020 – Gegengewicht für Automatikklappe Ø 450 mm, montieren

Fachgerechtes Anbringen und Einstellen des zuvor gelieferten Gegengewichts an einer geeigneten, vorhandenen Automatikklappe Ø 450 mm. Einschließlich Prüfung der Befestigung, Kontrolle der Bewegungsfreiheit, Funktionsprüfung des selbstschließenden Mechanismus sowie Übergabe im betriebsfähigen Zustand. Erforderliche zusätzliche Umbauten sind gesondert zu vereinbaren.

Menge	Einheit	EP [EUR]	GP [EUR]
_____	Stk.	_____	_____

5. Abrechnung / Ausführungshinweise

Abrechnung der Liefer- und Montageleistungen getrennt nach tatsächlich ausgeführter Stückzahl. Maße, Klappentyp und Einbausituation vor Ausführung örtlich prüfen. Befestigungs- und Einstellarbeiten sind entsprechend den Vorgaben des jeweiligen Herstellers auszuführen.

Nicht eindeutig spezifizierte Eigenschaften, insbesondere Eigengewicht, Material und Befestigungsdetails, sind anhand der aktuellen Herstellerunterlagen zu bestätigen. Eine besondere Tragwerksprüfung oder bauliche Anpassung ist nicht Bestandteil dieser Positionen, sofern nicht gesondert vereinbart.