Ausschreibungstext & Leistungsverzeichnis

Gegengewicht für Automatikklappe Ø 400 mm

Referenzprodukt: Gegengewicht für Automatikklappe 9250-4 / 9260-4, HKW

Art.-Nr.: 9250-4G

Hinweis: Die nachfolgende Leistungsbeschreibung erfolgt produktneutral anhand der technischen Mindestanforderungen des Referenzproduktes.

1. Grundlagen / Vorbemerkungen

Die Ausführung erfolgt nach den anerkannten Regeln der Technik, den vertraglich vereinbarten Anforderungen der VOB/B sowie den einschlägigen ATV, insbesondere DIN 18299, soweit vereinbart. Herstellervorgaben und projektspezifische Planunterlagen sind zu beachten. Gleichwertige Fabrikate sind zulässig, sofern Kompatibilität und Funktion nachgewiesen werden.

Vor Bestellung sind Bestand, Einbausituation, Zugang, Befestigungsmöglichkeiten und die Kompatibilität mit der vorhandenen Automatikklappe zu prüfen.

2. Ausschreibungstext

Gegengewicht als Zubehör für eine selbstschließende Automatikklappe mit Nenndurchmesser Ø 400 mm liefern und fachgerecht montieren. Das Gegengewicht muss für die Automatikklappen-Ausführungen 9250-4 und 9260-4 beziehungsweise technisch gleichwertige, ausdrücklich freigegebene Klappen geeignet sein.

Montage nach Herstelleranweisung mit sicherer Befestigung und Einstellung der vorgesehenen Schließfunktion. Die Klappe muss nach der Montage ohne Verkanten beweglich sein und ihre bestimmungsgemäße Funktion erfüllen. Befestigungs- und Einstellteile sind entsprechend der vorgesehenen Einbausituation zu berücksichtigen, soweit erforderlich und vereinbart.

3. Technische Mindestanforderungen

Merkmal	Anforderung
Bauteil	Gegengewicht für Automatikklappe
Zuordnung	Automatikklappen Ø 400 mm
Kompatible Referenzklappen	HKW Art.-Nr. 9250-4 und 9260-4
Referenzartikel	HKW Art.-Nr. 9250-4G
Funktion	Unterstützung der bestimmungsgemäßen Klappenmechanik
Werkstoff / Masse / Abmessungen	Gemäß Herstellerunterlagen vor Ausführung prüfen

Hinweis: Das Produkt wird im Shop als Gegengewicht für Automatikklappen Ø 400 mm angeboten. Werkstoff, Gewicht, Abmessungen und Lieferumfang sind dort nicht näher spezifiziert und müssen bei Bedarf vor Ausführung verbindlich geklärt werden.

4. LV-Positionen – AVA-Struktur

Pos. 01.01.0010 – Gegengewicht für Automatikklappe Ø 400 mm, liefern

Langtext: Passendes Gegengewicht für Automatikklappe Ø 400 mm einschließlich Transport, Anlieferung und Übergabe an der Einbaustelle liefern. Geeignet für Referenzklappen HKW 9250-4 und 9260-4 oder gleichwertige, kompatible Ausführung. Vollständigkeit und Eignung vor Lieferung prüfen.

Referenzprodukt: HKW Gegengewicht für Automatikklappe Ø 400 mm, Art.-Nr. 9250-4G.

Menge	Einheit	EP [EUR]	GP [EUR]
_____	Stk.	_____	_____

Pos. 01.01.0020 – Gegengewicht für Automatikklappe Ø 400 mm, montieren

Langtext: Zuvor geliefertes Gegengewicht an der vorgesehenen Automatikklappe Ø 400 mm fachgerecht montieren, ausrichten und gemäß Herstelleranleitung einstellen. Erforderliche Funktions- und Sicherheitskontrolle durchführen, insbesondere Beweglichkeit, sichere Befestigung und bestimmungsgemäßes Schließverhalten prüfen. Montage einschließlich üblicher Nebenarbeiten und Reinigung des Arbeitsbereichs.

Menge	Einheit	EP [EUR]	GP [EUR]
_____	Stk.	_____	_____

5. Abrechnung / Ausführungshinweise

Abrechnung jeweils nach tatsächlich ausgeführter und nachgewiesener Stückzahl. Lieferung und Montage sind getrennte Positionen. Notwendige Sonderbefestigungen, Anpassungen oder Zusatzleistungen sind vor Ausführung abzustimmen und gesondert zu vereinbaren, sofern sie nicht ausdrücklich Vertragsbestandteil sind.

Die Eignung des Gegengewichts für die konkrete Klappe sowie die sichere und funktionsgerechte Einstellung sind vor Abnahme zu dokumentieren.