Ausschreibungstext & Leistungsverzeichnis

Schachtauflager (justierbar) – Edelstahl Ø 300 mm

Referenzprodukt: Schachtauflager (justierbar) – Edelstahl Ø 300 mm, HKW

Art.-Nr.: 708292

GTIN: 0735654767077

Hinweis: Die nachfolgende Leistungsbeschreibung erfolgt produktneutral anhand der technischen Mindestanforderungen des Referenzproduktes.

1. Grundlagen / Vorbemerkungen

Die Leistungen sind nach den anerkannten Regeln der Technik sowie den einschlägigen gesetzlichen und technischen Bestimmungen auszuführen. Soweit anwendbar, sind insbesondere VOB/B und ATV DIN 18299 zu berücksichtigen. Weitere gewerkespezifische ATV und DIN-Normen sind entsprechend der planerischen Einordnung und Einbausituation festzulegen. Maßgebend ist die vertraglich vereinbarte Fassung.

Die Leistungsbeschreibung erfolgt hersteller- und fabrikatsneutral. Sämtliche für die vollständige, funktionsfähige und fachgerechte Leistung erforderlichen Nebenleistungen sind einzukalkulieren, soweit sie nach den vertraglich einbezogenen ATV als Nebenleistungen gelten und nicht gesondert ausgeschrieben sind.

Projektbezogener Hinweis: Lage und Anzahl der Auflager sowie die Tragfähigkeit des Befestigungsuntergrundes sind anhand der Schachtplanung festzulegen. Der Hersteller empfiehlt möglichst je Geschossdecke ein Schachtauflager.

2. Ausschreibungstext

Liefern und fachgerecht montieren eines justierbaren Schachtauflagers aus Edelstahl zur Aufnahme und Lastabtragung eines Wäscheabwurfschachtes der Systemgröße Ø 300 mm.

Justierbarer Auflagerdurchmesser Ø 295 bis 330 mm, Gesamtbreite ca. 365 mm abhängig von der Montageeinstellung, Gesamtlänge 630 mm. Befestigungsplatte 50 × 150 mm (Breite × Höhe), zweifach gelocht. Einschließlich Gummipuffer zur Verbesserung der Körperschallisolierung.

Auflager passend zum Schachtsystem einstellen, fachgerecht am tragfähigen Untergrund befestigen und eine sichere, spannungsarme Auflagerung gewährleisten. Geeignete Befestigungsmittel sind unter Berücksichtigung des Untergrundes und der statischen Anforderungen festzulegen.

3. Technische Mindestanforderungen

Merkmal	Mindestanforderung
Bauteil	Justierbares Schachtauflager / Auflagekonsole
Systemgröße	Edelstahl-Wäscheabwurfschacht Ø 300 mm
Material	Edelstahl
Einstellbarer Durchmesser	Ø 295 bis 330 mm
Gesamtbreite	ca. 365 mm (montageabhängig)
Gesamtlänge	630 mm
Befestigungsplatte	50 × 150 mm (B × H), zweifach gelocht
Schallschutz	Gummipuffer zur Körperschallminderung enthalten
Justierung	an den Schachtdurchmesser anpassbar
Funktion	Auflagerung und Lastabtragung des Schachtsystems
Montage	tragfähig, sicher befestigt, spannungsarm

Einbauhinweis: Untergrund, Befestigungspunkte, Schachtflucht und Lastabtragung vor Montage prüfen. Auflager justieren, Gummipuffer korrekt anordnen und festen Sitz kontrollieren. Befestigungsanker und erforderliche statische Nachweise sind projektspezifisch festzulegen.

4. LV-Positionen – AVA-Struktur

Pos. 01.01.0010

Kurztext: Schachtauflager justierbar, Edelstahl Ø 300 mm, liefern

Langtext:

Justierbares Schachtauflager für Wäscheabwurfschacht Ø 300 mm liefern. Edelstahl, Einstellbereich Ø 295 bis 330 mm, Gesamtbreite ca. 365 mm, Gesamtlänge 630 mm, Befestigungsplatte 50 × 150 mm mit zwei Bohrungen, einschließlich Gummipuffer zur Körperschallminderung.

Referenzprodukt: Schachtauflager (justierbar) – Edelstahl Ø 300 mm, HKW, Art.-Nr. 708292. Die technischen Mindestanforderungen der Leistungsbeschreibung sind maßgebend.

Menge	Einheit	EP [EUR]	GP [EUR]
_____	St.	_____	_____

Pos. 01.01.0020

Kurztext: Schachtauflager justierbar Ø 300 mm montieren

Langtext:

Vorstehend beschriebenes Schachtauflager am vorgesehenen tragfähigen Untergrund fachgerecht montieren. Einbauposition und Befestigungspunkte prüfen, Auflager auf den Schachtdurchmesser justieren und unter Berücksichtigung der Gummipuffer befestigen. Sichere Lastabtragung, festen Sitz und Schachtflucht kontrollieren.

Menge	Einheit	EP [EUR]	GP [EUR]
_____	St.	_____	_____

5. Abrechnung / Ausführungshinweise

Abrechnung nach tatsächlich ausgeführter und vertragsgemäß abgenommener Stückzahl. Art und Umfang der Befestigungsmittel sind anhand des Untergrundes und der statischen Erfordernisse festzulegen und entsprechend der LV-Abgrenzung einzukalkulieren oder gesondert auszuschreiben.

Anzahl und Anordnung der Schachtauflager sind projektspezifisch zu planen; gemäß Herstellerempfehlung möglichst je Geschossdecke ein Auflager verwenden. Die Körperschallentkopplung und die erforderliche Lastabtragung sind bei der Montage zu berücksichtigen.