

Ausschreibungstext & Leistungsverzeichnis

Schachtbogen 15° - Edelstahl Ø 285 mm

Referenzprodukt: Schachtbogen 15° - Edelstahl Ø 285 mm, HKW

Art.-Nr.: 90966

GTIN: 0735654764946

Hinweis: Die nachfolgende Leistungsbeschreibung erfolgt produktneutral anhand der technischen Mindestanforderungen des Referenzproduktes.

1. Grundlagen / Vorbemerkungen

Die Leistungen sind nach den anerkannten Regeln der Technik sowie den einschlägigen gesetzlichen und technischen Bestimmungen auszuführen. Soweit anwendbar, sind insbesondere VOB/B und ATV DIN 18299 zu berücksichtigen. Weitere gewerkespezifische ATV und DIN-Normen sind entsprechend der planerischen Einordnung und Einbausituation festzulegen. Maßgebend ist die vertraglich vereinbarte Fassung.

Die Leistungsbeschreibung erfolgt hersteller- und fabrikatsneutral. Sämtliche für die vollständige, funktionsfähige und fachgerechte Leistung erforderlichen Nebenleistungen sind einzukalkulieren, soweit sie nach den vertraglich einbezogenen ATV als Nebenleistungen gelten und nicht gesondert ausgeschrieben sind.

Projektbezogener Hinweis: Lage, Orientierung und Anzahl der Richtungsänderungen sind entsprechend der Schachtplanung festzulegen. Schachtführung, Befestigung, Lastabtragung und erforderliche Freiräume sind projektspezifisch zu prüfen.

2. Ausschreibungstext

Liefen und fachgerecht montieren eines Schachtbogens aus Edelstahl zur Richtungsänderung eines Wäscheabwurfschachtes der Systemgröße Ø 285 mm um 15°.

Ausführung aus hochglanzpoliertem Edelstahl, Materialstärke 0,6 mm, Rohrinne Durchmesser Ø 285 mm mit Toleranz +/- 2 mm, Bogenwinkel 15°. Übergänge zum anschließenden Schachtsystem fluchtend und ohne den Wäschetransport störende Innenkanten ausführen.

Fertigungsbedingt können gemäß Hersteller leichte Abweichungen des Rohrdurchmessers im Bereich weniger Millimeter sowie in seltenen Fällen lokale Unregelmäßigkeiten, z. B. Verdickungen oder abweichende Breiten an Schweißnähten, auftreten. Die tatsächliche Passung ist vor Montage zu prüfen.

3. Technische Mindestanforderungen

Merkmal	Mindestanforderung
Bauteil	Schachtbogen / Richtungsänderung
Systemgröße	Ø 285 mm
Material / Oberfläche	Edelstahl, hochglanzpoliert
Materialstärke	0,6 mm
Rohrinnendurchmesser	Ø 285 mm (+/- 2 mm)
Bogenwinkel	15°
Fertigungshinweis Durchmesser	leichte Abweichungen im Bereich weniger Millimeter möglich
Fertigungshinweis Schweißnaht	lokale Unregelmäßigkeiten in seltenen Fällen möglich
Funktion	Richtungsänderung des Wäscheabwurfschachtes um 15°
Anschluss	passend zum Edelstahl-Schachtsystem Ø 285 mm
Montage	fluchtend, spannungsarm und ohne störende Innenkanten

Einbauhinweis: Vor Montage tatsächliche Anschlussdurchmesser, Passung, Schachtflucht und Orientierung des Bogens prüfen. Bogen spannungsarm einsetzen und gegen unbeabsichtigte Lageänderung sichern. Der freie Wäschetransport darf nicht durch Versätze, Befestigungsmittel oder vorstehende Innenkanten beeinträchtigt werden.

4. LV-Positionen - AVA-Struktur

Pos. 01.01.0010

Kurztext: Schachtbogen 15°, Edelstahl Ø 285 mm, liefern

Langtext:

Schachtbogen zur Richtungsänderung eines Wäscheabwurfschachtes Ø 285 mm um 15° liefern. Edelstahl hochglanzpoliert, Materialstärke 0,6 mm, Rohrinne Durchmesser Ø 285 mm (+/- 2 mm), Bogenwinkel 15°. Fertigungsbedingt leichte Durchmesserabweichungen im Bereich weniger Millimeter sowie selten lokale Unregelmäßigkeiten an Schweißnähten möglich. Tatsächliche Passung vor Montage prüfen.

Referenzprodukt: Schachtbogen 15° - Edelstahl Ø 285 mm, HKW, Art.-Nr. 90966.

Die technischen Mindestanforderungen der Leistungsbeschreibung sind maßgebend.

Menge	Einheit	EP [EUR]	GP [EUR]
_____	St.	_____	_____

Pos. 01.01.0020

Kurztext: Schachtbogen 15° Ø 285 mm montieren

Langtext:

Vorstehend beschriebenen Schachtbogen fachgerecht in das Schachtsystem montieren. Anschlussdurchmesser, Passung, Schachtflecht und vorgesehene Orientierung prüfen. Bogen lagegerecht und spannungsarm einsetzen und anschließen. Abschließend festen Sitz sowie einen freien Wäschetransport ohne störende Versätze oder Innenkanten kontrollieren.

Menge	Einheit	EP [EUR]	GP [EUR]
_____	St.	_____	_____

5. Abrechnung / Ausführungshinweise

Abrechnung nach tatsächlich ausgeführter und vertragsgemäß abgenommener Stückzahl. Erforderliche Verbindungs-, Befestigungs- oder Sicherungselemente sind entsprechend der Systemplanung und LV-Abgrenzung einzukalkulieren oder gesondert auszuschreiben.

Die vom Hersteller genannten fertigungsbedingten Abweichungen sind bei Passungsprüfung und Montage zu berücksichtigen. Lage und Anzahl der Bögen sowie Befestigung und Lastabtragung des Schachtsystems sind projektspezifisch festzulegen.