Ausschreibungstext & Leistungsverzeichnis

Schachtbogen 15° – Edelstahl Ø 350 mm

Referenzprodukt: Schachtbogen 15° – Edelstahl Ø 350 mm, HKW
Art.-Nr.: 708267-35
GTIN: 0735654765875

Hinweis: Die nachfolgende Leistungsbeschreibung erfolgt produktneutral anhand der technischen Mindestanforderungen des Referenzproduktes.

1. Grundlagen / Vorbemerkungen

Für die ausgeschriebenen Leistungen gelten die vertraglich vereinbarten Bestimmungen der VOB/B sowie die einschlägigen Allgemeinen Technischen Vertragsbedingungen, insbesondere ATV DIN 18299, soweit vereinbart. Die Angaben sind als technische Mindestanforderungen zu verstehen; gleichwertige Fabrikate sind zulässig. Bauwerksmaße, Schachtführung, Befestigung, Brandschutz, Schallschutz und Schnittstellen sind vor Ausführung projektspezifisch zu prüfen.

2. Ausschreibungstext

Liefern und fachgerecht einbauen eines Schachtbogens für eine Wäscheabwurfanlage, aus hochglanzpoliertem Edelstahl, Rohrinnendurchmesser 350 mm, Richtungsänderung 15°. Das Bauteil muss für die Verbindung mit passenden Edelstahl-Schachtelementen eines durchgängigen Ø-350-mm-Schachtsystems geeignet sein. Steck- und Verbindungsbereiche sind passgenau, gratarm und ohne in den Förderquerschnitt ragende Hindernisse auszuführen.

Der Bogen ist fluchtgerecht gemäß Ausführungsplanung einzusetzen. Verbindungen sind gegen unbeabsichtigtes Lösen zu sichern; erforderliche Klemmbänder, Auflager und Befestigungen sind nach Systemvorgaben und Einbausituation zu berücksichtigen. Scharfkantige Übergänge und störende Vorsprünge im Wäscheweg sind zu vermeiden.

3. Technische Mindestanforderungen

Bauteil	Schachtbogen 15° für Wäscheabwurfschacht
Werkstoff / Oberfläche	Edelstahl, hochglanzpoliert
Materialstärke	1,0 mm
Rohrinnendurchmesser	350 mm (± 2 mm)
Bogenwinkel	15°
Systemkompatibilität	Edelstahl-Schachtelemente Ø 350 mm
Referenzartikel	HKW 708267-35
Artikelgewicht (Information)	2,00 kg

Fertigungs- und Montagehinweis: Herstellerseitig sind geringfügige Durchmesserabweichungen im Millimeterbereich sowie vereinzelt örtliche Unregelmäßigkeiten bzw. Verdickungen an Schweißnähten möglich. Die uneingeschränkte Steckbarkeit und sichere Nutzbarkeit sind vor Montage zu kontrollieren.

4. LV-Positionen – AVA-Struktur

Pos. 01.01.0010

Kurztext: Schachtbogen 15°, Edelstahl Ø 350 mm, liefern

Langtext: Schachtbogen 15° für Wäscheabwurfanlage, Edelstahl hochglanzpoliert, Materialstärke 1,0 mm, Rohrinnendurchmesser 350 mm (± 2 mm), passend zu einem Edelstahl-Schachtsystem Ø 350 mm, einschließlich üblicher Lieferung, Transport zur Einbaustelle und Übergabe zur Montage. Ausführung gemäß technischen Mindestanforderungen und Herstellervorgaben.

Referenzprodukt: HKW Schachtbogen 15° – Edelstahl Ø 350 mm, Art.-Nr. 708267-35, oder gleichwertig.

Menge	Einheit	EP [EUR]	GP [EUR]
	Stk.		

Pos. 01.01.0020

Kurztext: Schachtbogen 15°, Edelstahl Ø 350 mm, montieren

Langtext: Fachgerechtes Einbauen und Ausrichten des separat ausgeschriebenen Schachtbogens in die vorhandene bzw. herzustellende Wäscheabwurfschachtführung. Einschließlich Prüfen der Anschlussmaße und Steckverbindungen, Einpassen, Herstellen eines freien Durchgangsquerschnitts, Sichern der Verbindungen nach Systemvorgabe sowie abschließender Sicht- und Funktionskontrolle. Bauwerksseitige Zusatzleistungen und besondere Befestigungsmittel nur soweit ausdrücklich vereinbart.

Menge	Einheit	EP [EUR]	GP [EUR]
	Stk.		

5. Abrechnung / Ausführungshinweise

Abrechnung nach tatsächlich gelieferter bzw. fachgerecht montierter Stückzahl je LV-Position. Lieferung und Montage werden getrennt erfasst. Vor Bestellung und Einbau sind Schachtdurchmesser, Richtungsänderung, Anschlussgeometrie, erforderliche Verbindungs- und Befestigungsmittel sowie Zugänglichkeit mit der Ausführungsplanung abzugleichen.

Alle Maße sind am Bau zu prüfen. Erforderliche statische, brandschutztechnische und schallschutztechnische Nachweise sowie die Abstimmung mit angrenzenden Gewerken erfolgen projektspezifisch. Sichtbare Fertigungsabweichungen dürfen die Funktion, sichere Montage und Eignung des Bauteils nicht beeinträchtigen.