Ausschreibungstext & Leistungsverzeichnis

Schachtbogen 15° – Edelstahl Ø 450 mm

Referenzprodukt: Schachtbogen 15° – Edelstahl Ø 450 mm, HKW

Art.-Nr.: 708267-45 | GTIN: 0735654766094

Hinweis: Die nachfolgende Leistungsbeschreibung erfolgt produktneutral anhand der technischen Mindestanforderungen des Referenzproduktes.

1. Grundlagen / Vorbemerkungen

Die Leistungen sind nach den vertraglich vereinbarten Bestimmungen der VOB/B sowie den einschlägigen Allgemeinen Technischen Vertragsbedingungen, insbesondere ATV DIN 18299, auszuführen, soweit diese Vertragsbestandteil sind. Gleichwertige Fabrikate sind zulässig, sofern sämtliche geforderten Eigenschaften und Anschlussmaße eingehalten werden.

Vor Bestellung sind die örtlichen Einbaumaße, der Verlauf des Wäscheabwurfschachtes, die Anschlussgeometrie, Befestigungen sowie die Kompatibilität mit angrenzenden Bauteilen zu prüfen. Montage nach den gültigen Herstellerangaben und den anerkannten Regeln der Technik.

2. Ausschreibungstext

Liefern und fachgerecht montieren eines Schachtbogens für ein Wäscheabwurf-Schachtsystem, aus hochglanzpoliertem Edelstahl, mit einem Umlenkwinkel von 15° und einem Rohrinnendurchmesser von 450 mm (zulässige Maßabweichung gemäß Referenzprodukt ± 2 mm). Materialstärke 1,0 mm. Der Bogen ist in das vorhandene beziehungsweise neu zu errichtende Schachtsystem flucht- und funktionsgerecht einzubinden.

Verbindungsstellen sind mit systemgeeigneten Verbindungsmitteln auszuführen. Übergänge müssen sicher sitzen und für den bestimmungsgemäßen Wäschetransport geeignet sein; scharfe Kanten und störende Überstände im Durchgang sind zu vermeiden. Erforderliche Anschluss- und Befestigungsmittel sind entsprechend Planung und Leistungsabgrenzung zu berücksichtigen.

3. Technische Mindestanforderungen

Merkmal	Mindestanforderung
Bauteil	Schachtbogen für Wäscheabwurfschacht
Werkstoff / Oberfläche	Edelstahl, hochglanzpoliert
Materialstärke	1,0 mm
Rohrinnendurchmesser	450 mm (± 2 mm)
Umlenkwinkel	15°
Referenzprodukt	HKW, Art.-Nr. 708267-45

Fertigungsbedingt können geringe Abweichungen des Rohrdurchmessers sowie örtliche Unregelmäßigkeiten an Schweißnähten auftreten. Die tatsächliche Passung und die sichere, funktionsgerechte Verbindung sind vor der Montage zu prüfen.

4. LV-Positionen – AVA-Struktur

Pos. 01.01.0010

Kurztext: Schachtbogen 15° Edelstahl Ø 450 mm, liefern

Langtext: Schachtbogen für Wäscheabwurfschacht, aus Edelstahl hochglanzpoliert, Rohrinnendurchmesser 450 mm (± 2 mm), Wandstärke 1,0 mm, Umlenkwinkel 15°, einschließlich transportsicherer Anlieferung an die Baustelle. Einschließlich der zur vertragsgemäßen Lieferung gehörenden Nebenleistungen.

Referenzprodukt: HKW Schachtbogen 15° – Edelstahl Ø 450 mm; Art.-Nr. 708267-45 oder gleichwertig.

Menge	Einheit	EP [EUR]	GP [EUR]
_____	Stk.	_____	_____

Pos. 01.01.0020

Kurztext: Schachtbogen 15° Edelstahl Ø 450 mm, montieren

Langtext: Fachgerechte Montage des gesondert gelieferten Schachtbogens Ø 450 mm, 15°, in ein kompatibles Wäscheabwurf-Schachtsystem. Einschließlich Ausrichten, Einpassen, Herstellen und Sichern der systemgerechten Anschlüsse, Kontrolle des freien Schachtdurchgangs sowie Funktions- und Sichtprüfung. Befestigungs- und Verbindungsmittel nach vereinbarter Leistungsabgrenzung; besondere bauliche Vorleistungen sind gesondert auszuschreiben.

Menge	Einheit	EP [EUR]	GP [EUR]
_____	Stk.	_____	_____

5. Abrechnung / Ausführungshinweise

Abrechnung der Liefer- und Montagepositionen jeweils nach tatsächlich ausgeführter Stückzahl. Erforderliche Sonderkonstruktionen, Durchbrüche, Brandschutzmaßnahmen und bauseitige Anpassungen sind nur enthalten, soweit sie ausdrücklich beschrieben und vereinbart wurden. Vor Ausführung sind Systemkompatibilität, Montagefreigaben und gegebenenfalls projektbezogene brandschutztechnische Anforderungen abzustimmen.