Ausschreibungstext & Leistungsverzeichnis

Schachtbogen 90° – Edelstahl Ø 450 mm

Referenzprodukt: Schachtbogen 90° – Edelstahl Ø 450 mm, HKW
Art.-Nr.: 708265-45 GTIN: 0735654769439

Hinweis: Die nachfolgende Leistungsbeschreibung erfolgt produktneutral anhand der technischen Mindestanforderungen des Referenzproduktes.

1. Grundlagen / Vorbemerkungen

Leistungsumfang gemäß den vertraglich vereinbarten Bedingungen, insbesondere VOB/B und ATV DIN 18299, soweit vereinbart. Ausführung nach den anerkannten Regeln der Technik sowie den einschlägigen Herstellervorgaben. Gleichwertige Fabrikate sind zugelassen, sofern sämtliche technischen Mindestanforderungen und die Kompatibilität mit dem vorgesehenen Schachtsystem nachgewiesen werden.

Vor Beginn der Arbeiten Einbausituation, Anschlusspunkte, Befestigungen, Zugänglichkeit und Maßhaltigkeit vor Ort prüfen. Abweichungen und erforderliche Zusatzleistungen vor Ausführung anzeigen.

2. Ausschreibungstext

Liefern und fachgerecht montieren eines 90°-Schachtbogens aus hochglanzpoliertem Edelstahl für ein Wäscheabwurfsystem mit Rohrinnendurchmesser 450 mm (Toleranz ± 2 mm) und Materialstärke 1,0 mm. Bogen für die Richtungsänderung des Schachtverlaufs um 90°; Einbindung in ein hinsichtlich Durchmesser und Verbindungstechnik passendes Schachtsystem.

Bauteil spannungsarm, fluchtgerecht und mit durchgehend glatten Übergängen einbauen. Schnitt- und Kontaktkanten auf sichere, für den Wäschetransport geeignete Ausführung prüfen. Erforderliche Verbindungselemente und Befestigungen gemäß Planung und Herstellerangaben vorsehen. Montage so ausführen, dass keine störenden Versätze, Grate oder scharfen Kanten verbleiben.

3. Technische Mindestanforderungen

Merkmal	Mindestanforderung
Bauteil	Schachtbogen, 90°
Material / Oberfläche	Edelstahl, hochglanzpoliert
Materialstärke	1,0 mm
Rohrinnendurchmesser	450 mm (± 2 mm)
Bogenwinkel	90°
Systemeignung	Passend zu Schachtelementen Ø 450 mm

Fertigungsbedingt können geringe Maßabweichungen sowie lokale Unregelmäßigkeiten an Schweißnähten auftreten. Die Funktionsfähigkeit, sichere Montage und Eignung der Verbindung sind vor Einbau zu prüfen.

4. LV-Positionen – AVA-Struktur

Pos. 01.01.0010

Kurztext: Schachtbogen 90°, Edelstahl Ø 450 mm, liefern

Langtext: Lieferung eines 90°-Schachtbogens aus hochglanzpoliertem Edelstahl, Rohrinnendurchmesser 450 mm (± 2 mm), Materialstärke 1,0 mm, einschließlich sachgerechter Verpackung und Bereitstellung am vereinbarten Übergabeort. Gleichwertiges Produkt bei nachgewiesener technischer und systemischer Eignung zulässig.

Referenzprodukt: Schachtbogen 90° – Edelstahl Ø 450 mm
Hersteller / Vertrieb: HKW Art.-Nr.: 708265-45

Menge	Einheit	EP [EUR]	GP [EUR]
_____	Stk.	_____	_____

Pos. 01.01.0020

Kurztext: Schachtbogen 90°, Edelstahl Ø 450 mm, montieren

Langtext: Fachgerechte Montage des separat gelieferten Schachtbogens in ein vorhandenes bzw. neu zu errichtendes kompatibles Schachtsystem, einschließlich Ausrichten, Einpassen, Herstellen der vorgesehenen Anschlüsse, Kontrolle der Innenübergänge und abschließender Sicht- und Funktionsprüfung. Befestigungs- und Verbindungsmittel entsprechend der Planung und den Systemvorgaben berücksichtigen; gesondert ausgeschriebene Nebenleistungen bleiben unberührt.

Menge	Einheit	EP [EUR]	GP [EUR]
_____	Stk.	_____	_____

5. Abrechnung / Ausführungshinweise

Abrechnung nach tatsächlich gelieferter bzw. fachgerecht montierter Stückzahl. Lieferung und Montage werden als getrennte Positionen erfasst. Erforderliche Gerüste, Durchbrüche, brandschutztechnische Maßnahmen oder konstruktive Sonderbefestigungen sind, sofern benötigt, gesondert zu planen und zu vereinbaren. Vor Ausführung die objektspezifischen Anforderungen und Schnittstellen mit anderen Gewerken abstimmen.