Ausschreibungstext & Leistungsverzeichnis

Schachtbogen 90° aus PVC, Ø 400 mm

Referenzprodukt: HKW Schachtbogen 90° – PVC Ø 400 mm

Herstellerneutrale Leistungsbeschreibung; Referenzprodukt oder technisch gleichwertig.

1. Grundlagen / Vorbemerkungen

Die Ausführung erfolgt nach den vertraglich vereinbarten Unterlagen und den allgemein anerkannten Regeln der Technik. Soweit vereinbart, gelten VOB/B und die einschlägigen ATV der VOB/C, insbesondere DIN 18299. Maßgeblich sind die freigegebene Werk- und Montageplanung sowie die Vorgaben des Systemherstellers.

Vor Bestellung sind Anschlusssituation, Leitungsführung, Platzbedarf, Befestigung und Einbaulage mit dem vorhandenen Wäscheabwurfschachtsystem abzugleichen.

2. Ausschreibungstext

Liefern und fachgerecht montieren eines 90°-Schachtbogens aus PVC für eine Richtungsänderung innerhalb eines Wäscheabwurfschachtes mit Nennmaß Ø 400 mm. Der Bogen muss mit den vorgesehenen PVC-Schachtrohren kompatibel sein und eine möglichst glatte, kantenarme Innenführung ermöglichen.

Einschließlich Prüfung der Anschlussmaße, sachgerechter Verbindung mit angrenzenden Schachtrohren und Sicherung gegen Verschieben nach Systemvorgaben. Erforderliche Verbindungselemente und Dichtungen sind anhand des konkreten Anschlusssystems festzulegen, sofern nicht Teil der Lieferung.

3. Technische Mindestanforderungen

Merkmal	Anforderung / Produktangabe
Bauteil	Schachtbogen, Umlenkung 90°
Werkstoff	PVC (genaue Werkstoffspezifikation laut Hersteller)
Nenngröße	Ø 400 mm
Einsatz	Wäscheabwurfschacht / PVC-Schachtsystem
Anschlüsse	Passend zum vorgesehenen Schachtsystem; vor Montage prüfen
Weitere Maße	Wandstärke, Innenmaß und Einbauradius nach verbindlichem Datenblatt

Hinweis: Nicht aus dem Produktnamen ableitbare Maße, Artikelnummern und technische Eigenschaften sind vor Vergabe anhand der aktuellen Herstellerunterlagen zu bestätigen.

4. LV-Positionen – AVA-Struktur

Pos. 01.01.0010 – Schachtbogen 90° PVC Ø 400 mm liefern

Schachtbogen für ein Wäscheabwurfsystem, aus PVC, Umlenkwinkel 90°, Nenngröße Ø 400 mm. Passend zu den vorgesehenen Schachtrohren, mit kantenarmer Innenführung. Lieferung einschließlich sachgerechter Verpackung und Übergabe am vereinbarten Leistungsort. Referenzprodukt: HKW Schachtbogen 90° PVC Ø 400 mm oder gleichwertig.

Menge	Einheit	EP [EUR]	GP [EUR]
	Stk.		

Pos. 01.01.0020 – Schachtbogen 90° PVC Ø 400 mm montieren

Fachgerechte Montage des vorstehend beschriebenen Schachtbogens im vorgesehenen Wäscheabwurfschachtsystem. Einschließlich Prüfung der Einbausituation und Anschlussflächen, Ausrichtung, Verbindung mit angrenzenden Systembauteilen gemäß Montagevorgaben sowie Kontrolle auf festen Sitz und freien, kantenarmen Durchgang. Zusätzliche Tragkonstruktionen, Brandschutzabschottungen und bauliche Öffnungen sind gesondert zu vereinbaren.

Menge	Einheit	EP [EUR]	GP [EUR]
	Stk.		

5. Abrechnung / Ausführungshinweise

Abrechnung je tatsächlich geliefertem bzw. fachgerecht montiertem Stück. Die Montageposition ist nur bei gesonderter Beauftragung anzusetzen. Zusätzliche Verbindungs-, Dicht- oder Befestigungsteile und Nebenarbeiten sind anhand der Ausführungsplanung abzugrenzen.

Vor Einbau sind Systemzugehörigkeit, Maße, Übergänge und gegebenenfalls brandschutztechnische Anforderungen projektspezifisch zu klären. Abweichungen sind vor Ausführung anzuzeigen.

Produktquelle: https://shop.hkw-tostedt.de/Schachtbogen-90-PVC-O-400-mm