

Ausschreibungstext & Leistungsverzeichnis

Schachtrohr 1000 mm – Edelstahl Ø 300 mm

Referenzprodukt: Schachtrohr 1000 mm – Edelstahl Ø 300 mm, HKW

Art.-Nr.: 708262

GTIN: 0735654765080

Hinweis: Die nachfolgende Leistungsbeschreibung erfolgt produktneutral anhand der technischen Mindestanforderungen des Referenzproduktes.

1. Grundlagen / Vorbemerkungen

Die Leistungen sind nach den vertraglich vereinbarten Bestimmungen der VOB/B sowie den einschlägigen ATV, insbesondere DIN 18299, auszuführen, soweit diese Vertragsbestandteil sind. Maßgeblich sind die Ausführungsplanung, die örtlichen Einbaubedingungen und die anerkannten Regeln der Technik.

Sämtliche Abmessungen und Anschlüsse sind vor Bestellung und Einbau am Bauwerk zu prüfen. Die Leistungsbeschreibung ist herstellerneutral; gleichwertige Erzeugnisse sind zulässig, sofern alle technischen Mindestanforderungen erfüllt und die Systemverträglichkeit nachgewiesen werden.

2. Ausschreibungstext

Gerades Schachtrohr aus hochglanzpoliertem Edelstahl für eine Wäscheabwurfanlage mit einem Nenn-Innendurchmesser von 300 mm. Rohrlänge insgesamt 1.000 mm, nutzbare Einbaulänge bei Steckverbindung ca. 950 mm. Materialstärke mindestens 1,0 mm. Ausführung mit für das gewählte Schachtsystem geeigneten Steck- und Verbindungsenden.

Das Schachtrohr ist passgenau, lotrecht und fluchtgerecht in den Schachtverlauf einzubauen. Stoßstellen sind so auszubilden, dass ein ungehinderter Wäschetransport gewährleistet ist und keine scharfen, hervorstehenden Kanten entstehen. Die erforderlichen Halterungen, Auflager, Verbindungen und die Lastabtragung sind nach Planung und Herstellervorgaben sicherzustellen.

3. Technische Mindestanforderungen

Merkmal	Mindestanforderung
Bauteil	Gerades Schachtrohr für Wäscheabwurfanlage
Material / Oberfläche	Edelstahl, hochglanzpoliert
Materialstärke	1,0 mm
Rohrinnendurchmesser	300 mm (Herstellertoleranz ± 2 mm)
Gesamthöhe	1.000 mm
Nutzhöhe	ca. 950 mm
Systemanschluss	Kompatibel mit Ø-300-mm-Edelstahl-Schachtelementen
Referenzgewicht	ca. 8,00 kg je Bauteil

Einbauhinweis: Fertigungsbedingt können geringfügige Abweichungen im Rohrdurchmesser auftreten. Die tatsächlichen Steckmaße und die nutzbare Baulänge sind vor Ort zu berücksichtigen.

4. LV-Positionen – AVA-Struktur

Pos. 01.01.0010

Kurztext: Schachtrohr Edelstahl Ø 300 mm, L = 1.000 mm, liefern

Langtext: Liefern eines geraden Edelstahl-Schachtrohres für eine Wäscheabwurfanlage, hochglanzpoliert, Materialstärke 1,0 mm, Innendurchmesser 300 mm (± 2 mm), Gesamthöhe 1.000 mm, Nutzhöhe ca. 950 mm, einschließlich sachgerechter Verpackung, Anlieferung und Bereitstellung an der vereinbarten Einbaustelle. Anschlussgeometrie passend zum vorhandenen Ø-300-mm-Schachtsystem. Referenzprodukt: HKW Schachtrohr 1000 mm – Edelstahl Ø 300 mm, Art.-Nr. 708262, oder gleichwertig.

Menge	Einheit	EP [EUR]	GP [EUR]
_____	Stk.	_____	_____

Pos. 01.01.0020

Kurztext: Schachtrohr Edelstahl Ø 300 mm, L = 1.000 mm, montieren

Langtext: Fachgerechtes Montieren des zuvor gelieferten geraden Edelstahl-Schachtrohres Ø 300 mm einschließlich Einpassen, Ausrichten, Herstellen der vorgesehenen Steckverbindungen und Prüfen der durchgängigen, gratfreien Innenfläche. Anschluss an benachbarte Schachtelemente unter Beachtung der effektiven Nutzhöhe von ca. 950 mm. Befestigungen und Auflager gemäß Ausführungsplanung; separat ausgeschriebene Halterungen und Klemmbänder sind nicht doppelt abzurechnen. Einschließlich Funktions- und Sichtkontrolle sowie Reinigung des Montagebereichs.

Menge	Einheit	EP [EUR]	GP [EUR]
_____	Stk.	_____	_____

5. Abrechnung / Ausführungshinweise

Abrechnung je tatsächlich gelieferter bzw. fachgerecht montierter Einheit (Stk.). Lieferung und Montage werden getrennt erfasst. Mengen und Einheitspreise sind durch den Bieter einzutragen. Eventuelle Nebenleistungen richten sich nach den Vertragsunterlagen und den vereinbarten ATV.

Vor Ausführung sind die Lage des Schachtverlaufs, Anschlusspunkte, erforderliche Befestigungen, Schallschutz und die Tragfähigkeit des Untergrundes zu prüfen. Systemfremde Kombinationen nur nach dokumentierter Eignungsprüfung. Abweichungen von der Planung sind vor Montage abzustimmen.