Ausschreibungstext & Leistungsverzeichnis

Schachtrohr 330 mm – Edelstahl Ø 500 mm

Referenzprodukt: Schachtrohr 330 mm – Edelstahl Ø 500 mm, HKW

Art.-Nr.: 708259-5 | GTIN: 0735654767350

Hinweis: Die nachfolgende Leistungsbeschreibung erfolgt produktneutral anhand der technischen Mindestanforderungen des Referenzproduktes.

1. Grundlagen / Vorbemerkungen

Für die ausgeschriebenen Leistungen gelten die vertraglich vereinbarten Regelungen der VOB/B sowie die einschlägigen Allgemeinen Technischen Vertragsbedingungen, insbesondere ATV DIN 18299, soweit vereinbart. Maßgebend sind außerdem die Ausführungsplanung, die örtlichen Einbaubedingungen und die Montagehinweise des jeweiligen Herstellers. Gleichwertige Fabrikate sind zugelassen, sofern alle geforderten Mindestmerkmale erfüllt werden.

Vor Fertigung und Einbau sind Maße, Anschlusssituation, Schachtführung, erforderliche Befestigungen und Zugänglichkeit vor Ort zu prüfen. Die Abstimmung mit angrenzenden Bauteilen und anderen Gewerken ist Bestandteil der Ausführung.

2. Ausschreibungstext

Gerades Schachtrohr als Bauteil eines Wäscheabwurfsystems, aus hochglanzpoliertem Edelstahl, mit kreisförmigem Rohrquerschnitt und aufeinander abgestimmten Anschlussbereichen zur Verbindung mit kompatiblen Schachtbauteilen. Rohrinnendurchmesser 500 mm, Gesamthöhe 330 mm, wirksame Nutzhöhe ca. 280 mm. Blechdicke 1,0 mm.

Lieferung einschließlich sachgerechtem Transport und Schutz der Sichtflächen. Einbau lot- und fluchtgerecht gemäß Planung und Herstellervorgaben, einschließlich passgenauer Verbindung zu den benachbarten Rohrteilen. Verbindungs- und Befestigungsmittel sind hinsichtlich der örtlichen Einbausituation und der Systemkompatibilität festzulegen. Schnittkanten und Übergänge sind so auszuführen, dass der bestimmungsgemäße Betrieb nicht beeinträchtigt wird.

3. Technische Mindestanforderungen

Merkmal	Mindestanforderung
Bauteil	Gerades Schachtrohr für Wäscheabwurfsystem
Werkstoff / Oberfläche	Edelstahl, hochglanzpoliert
Materialstärke	1,0 mm
Rohrinnendurchmesser	500 mm (± 2 mm)
Gesamthöhe	330 mm
Nutzhöhe	ca. 280 mm
Referenzprodukt	HKW, Art.-Nr. 708259-5

Montagehinweis: Fertigungsbedingte geringe Durchmesserabweichungen sind bei der Anschluss- und Passungsprüfung zu berücksichtigen. Die Eignung der vorgesehenen Verbindungen ist vor Ausführung zu bestätigen.

4. LV-Positionen – AVA-Struktur

Pos. 01.01.0010

Kurztext: Schachtrohr Edelstahl Ø 500 mm, H 330 mm, liefern

Langtext: Liefern eines geraden Schachtrohrs für ein Wäscheabwurfsystem aus hochglanzpoliertem Edelstahl, Materialstärke 1,0 mm, Rohrinnendurchmesser 500 mm (± 2 mm), Gesamthöhe 330 mm, Nutzhöhe ca. 280 mm, einschließlich transportsicherer Verpackung, Anlieferung und Bereitstellung am vereinbarten Übergabeort. Referenzprodukt: HKW Schachtrohr 330 mm – Edelstahl Ø 500 mm; Art.-Nr. 708259-5 oder gleichwertig.

Menge	Einheit	EP [EUR]	GP [EUR]
_____	Stk.	_____	_____

Pos. 01.01.0020

Kurztext: Schachtrohr Edelstahl Ø 500 mm, H 330 mm, montieren

Langtext: Fachgerechtes Montieren des separat gelieferten Schachtrohrs in vorhandener bzw. bauseits vorbereiteter Schachtführung, einschließlich Ausrichten, Herstellen systemkompatibler Anschlüsse zu angrenzenden Bauteilen, Kontrolle der Verbindungsstellen und Reinigung der bearbeiteten Oberflächen. Montage nach Ausführungsplanung und Herstellervorgaben. Erforderliche Sonderkonstruktionen, Durchbrüche und zusätzliche Trag- bzw. Brandschutzmaßnahmen sind gesondert zu vereinbaren, sofern nicht ausdrücklich Bestandteil der Planung.

Menge	Einheit	EP [EUR]	GP [EUR]
_____	Stk.	_____	_____

5. Abrechnung / Ausführungshinweise

Abrechnung der Lieferung und Montage jeweils nach tatsächlich ausgeführter und nachgewiesener Stückzahl. Mengen und Einheitspreise sind vom Bieter einzutragen. Die getrennte Ausschreibung der Positionen dient der AVA-gerechten Erfassung; doppelte Vergütung identischer Leistungen ist ausgeschlossen.

Vor Einbau sind die örtlichen Maße, die Kompatibilität der Schachtteile, Befestigungspunkte sowie die einschlägigen Anforderungen an Schall-, Brand- und Arbeitsschutz projektspezifisch zu prüfen.