# Ausschreibungstext & Leistungsverzeichnis

**Türschurrenrohr Edelstahl Ø 550 mm, quadratisch 600 × 600 mm**

Referenzprodukt: Türschurrenrohr Edelstahl Ø 550 mm, quadratisch 600 × 600 mm, HKW

Art.-Nr.: 708260-55-60 | GTIN: 0735654768616

Hinweis: Die nachfolgende Leistungsbeschreibung erfolgt produktneutral anhand der technischen Mindestanforderungen des Referenzproduktes.

## 1. Grundlagen / Vorbemerkungen

Die Leistung umfasst die fachgerechte Lieferung und Montage eines Türschurrenrohres für ein Wäscheabwurfsystem. Maßgeblich sind die vertraglichen Vorgaben, die einschlägigen anerkannten Regeln der Technik und – soweit vereinbart – VOB/B sowie ATV DIN 18299. Die Eignung der Unterkonstruktion, Anschlüsse, Einwurftür und Schachtführung ist vor Ausführung zu prüfen.

Hersteller- und Fabrikatsangaben dienen ausschließlich der Beschreibung des geforderten Qualitätsniveaus. Gleichwertige Ausführungen sind zulässig, sofern alle technischen Mindestanforderungen und die Systemkompatibilität nachgewiesen werden.

## 2. Ausschreibungstext

Türschurrenrohr aus hochglanzpoliertem Edelstahl zur Anbindung einer quadratischen Einwurföffnung an einen vertikalen Wäscheabwurfschacht. Rohrinnendurchmesser 550 mm, Materialstärke 1 mm, mit integriertem quadratischem Schurrenkasten mit Innenöffnung 600 × 600 mm. Gesamthöhe 980 mm, nutzbare Höhe 930 mm, Schurrenkastentiefe 250 mm und Abstand des Schurrenkastens zur oberen Rohrkante 200 mm.

Einschließlich fachgerechter Ausrichtung, passgenauer Einbindung in die Schachtanlage und Vorbereitung für eine kompatible Einwurftür. Schnittkanten sind nach Bearbeitung zu entgraten; Beschädigungen und unzulässige Spannungen sind zu vermeiden. Die erforderliche Einbautiefe der gewählten Einwurftür ist vor Anpassung des Schurrenkastens zu überprüfen.

## 3. Technische Mindestanforderungen

| Merkmal | Mindestanforderung |
|---|---|
| Bauteil | Türschurrenrohr mit quadratischem Schurrenkasten |
| Werkstoff / Oberfläche | Edelstahl, hochglanzpoliert |
| Materialstärke | 1 mm |
| Rohrinnendurchmesser | 550 mm (± 2 mm) |
| Gesamthöhe / Nutzhöhe | 980 mm / 930 mm |
| Schurrenkasten, Innenöffnung | 600 × 600 mm (H × B) |
| Tiefe Schurrenkasten | 250 mm; vor Ort kürzbar |
| Abstand Kasten / Oberkante | 200 mm |
| Systemanschluss | Passend zum Wäscheabwurfschacht Ø 550 mm |

Einbauhinweis: Die Tiefe des Schurrenkastens kann bauseits gekürzt werden. Die erforderliche Einbautiefe der ausgewählten Einwurftür ist dabei zwingend zu berücksichtigen.

## 4. LV-Positionen – AVA-Struktur

**Pos. 01.01.0010 – Lieferung**

**Kurztext:** Türschurrenrohr Edelstahl Ø 550 mm, quadratisch 600 × 600 mm, liefern

**Langtext:** Liefern eines hochglanzpolierten Edelstahl-Türschurrenrohres für Wäscheabwurfschacht Ø 550 mm, mit quadratischem Schurrenkasten 600 × 600 mm Innenmaß, 1 mm Materialstärke, Rohrinnendurchmesser 550 mm (± 2 mm), Gesamthöhe 980 mm, Nutzhöhe 930 mm, Kastentiefe 250 mm und Kastenabstand zur oberen Rohrkante 200 mm. Einschließlich Transport, Entladung und Bereitstellung am Einbauort.

**Referenzprodukt:** HKW Türschurrenrohr Edelstahl Ø 550 mm, quadratisch 600 × 600 mm; Art.-Nr. 708260-55-60 oder gleichwertig.

| Menge | Einheit | EP [EUR] | GP [EUR] |
|---|---|---|---|
| _____ | Stk. | _____ | _____ |

**Pos. 01.01.0020 – Montage**

**Kurztext:** Türschurrenrohr Edelstahl Ø 550 mm, quadratisch 600 × 600 mm, montieren

**Langtext:** Fachgerechtes Einbauen, Ausrichten und Befestigen des zuvor gelieferten Türschurrenrohres am vorgesehenen Einbauort, einschließlich Herstellen der passgenauen Verbindung mit dem vorhandenen Schachtsystem. Einbausituation und erforderliche Befestigungsmittel sind auf Tragfähigkeit und Eignung zu prüfen. Erforderliche Kürzung des Schurrenkastens nach Abstimmung auf die Einbautiefe der vorgesehenen Einwurftür, inklusive Entgraten und Säubern der bearbeiteten Kanten. Funktions- und Sichtprüfung sowie Übergabe in sauberem Zustand.

| Menge | Einheit | EP [EUR] | GP [EUR] |
|---|---|---|---|
| _____ | Stk. | _____ | _____ |

## 5. Abrechnung / Ausführungshinweise

Abrechnung je vollständig geliefertem beziehungsweise fachgerecht montiertem Stück. Mengen sind vor Ausführung anhand der Planung und der örtlichen Gegebenheiten zu prüfen. Zusätzliche bauliche Leistungen, Brandschutzabschottungen, Einwurftüren und gesonderte Tragkonstruktionen sind nur enthalten, soweit ausdrücklich in der jeweiligen Position beschrieben.

Alle Maße und Anschlussbedingungen sind vor Bestellung und Montage vor Ort abzugleichen. Die geltenden Brandschutz-, Schallschutz- und Arbeitsschutzanforderungen des Bauvorhabens bleiben unberührt.