Ausschreibungstext & Leistungsverzeichnis

Wandabstandshalter - Edelstahl Ø 285 mm

Referenzprodukt: Wandabstandshalter - Edelstahl Ø 285 mm, HKW

Art.-Nr.: 90901

GTIN: 0735654765004

Hinweis: Die nachfolgende Leistungsbeschreibung erfolgt produktneutral anhand der technischen Mindestanforderungen des Referenzproduktes.

1. Grundlagen / Vorbemerkungen

Die Leistungen sind nach den anerkannten Regeln der Technik sowie den einschlägigen gesetzlichen und technischen Bestimmungen auszuführen. Soweit anwendbar, sind insbesondere VOB/B und ATV DIN 18299 zu berücksichtigen. Weitere gewerkespezifische ATV und DIN-Normen sind entsprechend der planerischen Einordnung und Einbausituation festzulegen. Maßgebend ist die vertraglich vereinbarte Fassung.

Die Leistungsbeschreibung erfolgt hersteller- und fabrikatsneutral. Sämtliche für die vollständige, funktionsfähige und fachgerechte Leistung erforderlichen Nebenleistungen sind einzukalkulieren, soweit sie nach den vertraglich einbezogenen ATV als Nebenleistungen gelten und nicht gesondert ausgeschrieben sind.

Projektbezogener Hinweis: Untergrund, erforderliche Befestigungsmittel, Wandabstand und Lastabtragung sind anhand der Schachtplanung und der statischen Erfordernisse zu prüfen. Die Eignung des Befestigungsuntergrundes ist vor Montage sicherzustellen.

2. Ausschreibungstext

Liefern und fachgerecht montieren eines justierbaren Wandabstandshalters aus Edelstahl zur Befestigung und seitlichen Führung eines Wäscheabwurfschachtes der Systemgröße Ø 285 mm an einer geeigneten Wandkonstruktion.

Ausführung in hochglanzpoliertem Edelstahl, Innenseite mit Scotch-Schaumstoff als schützender Kontaktauflage. Für Schachtrohre mit Durchmesser ca. Ø 285 mm. Montageplatte beziehungsweise Montagekreuz 200 × 200 mm. Längenverstellung um 90 mm; Gesamtlänge in vollständig ausgezogenem Zustand 540 mm.

Halterung auf die erforderliche Ausladung einstellen und Schachtelement schonend und lagegerecht aufnehmen. Befestigung am tragfähigen Untergrund entsprechend den statischen und baulichen Anforderungen ausführen.

3. Technische Mindestanforderungen

Merkmal	Mindestanforderung
Bauteil	Justierbarer Wandabstandshalter
Systemgröße	ca. Ø 285 mm
Material / Oberfläche	Edelstahl, hochglanzpoliert
Innenseitige Auflage	Scotch-Schaumstoff
Montageplatte / -kreuz	200 × 200 mm
Längenverstellung	90 mm
Gesamtlänge, ganz ausgezogen	540 mm
Funktion	Befestigung / seitliche Führung des Wäscheabwurfschachtes
Anschluss	Passend für Edelstahl-Schachtelemente Ø 285 mm
Montage	lagegerecht, sicher und untergrundgeeignet

Einbauhinweis: Wandabstand, Verstellbereich, Befestigungspunkte und Untergrund vor Montage prüfen. Halter so anbringen, dass die Schachtführung gesichert ist und die Schutzauflage das Rohr nicht beschädigt. Erforderliche Dübel- und Ankersysteme sind entsprechend dem Untergrund und den Lastannahmen festzulegen.

4. LV-Positionen - AVA-Struktur

Pos. 01.01.0010

Kurztext: Wandabstandshalter Edelstahl Ø 285 mm, liefern

Langtext:

Justierbaren Wandabstandshalter für Wäscheabwurfschacht Ø 285 mm liefern. Edelstahl hochglanzpoliert, Innenseite mit Scotch-Schaumstoff, Montageplatte/-kreuz 200 × 200 mm, Verstellbereich 90 mm, Gesamtlänge vollständig ausgezogen 540 mm. Geeignet für Schachtelemente mit Durchmesser ca. Ø 285 mm.

Referenzprodukt: Wandabstandshalter - Edelstahl Ø 285 mm, HKW, Art.-Nr. 90901. Die technischen Mindestanforderungen der Leistungsbeschreibung sind maßgebend.

Menge	Einheit	EP [EUR]	GP [EUR]
_____	St.	_____	_____

Pos. 01.01.0020

Kurztext: Wandabstandshalter Ø 285 mm montieren

Langtext:

Vorstehend beschriebenen Wandabstandshalter an geeignetem, tragfähigem Untergrund fachgerecht montieren. Lage und Ausladung entsprechend Schachtplanung festlegen, Befestigungspunkte prüfen, Halter sicher verankern und einstellen. Schachtrohr mit schützender Innenauflage aufnehmen; festen Sitz, Ausrichtung und ausreichende Lastabtragung kontrollieren. Befestigungsmittel nach Untergrund und statischen Anforderungen auswählen.

Menge	Einheit	EP [EUR]	GP [EUR]
_____	St.	_____	_____

5. Abrechnung / Ausführungshinweise

Abrechnung nach tatsächlich ausgeführter und vertragsgemäß abgenommener Stückzahl. Erforderliche Verbindungs-, Befestigungs- oder Sicherungselemente sind entsprechend der Systemplanung und LV-Abgrenzung einzukalkulieren oder gesondert auszuschreiben.

Anzahl und Anordnung der Wandabstandshalter, Eignung des Untergrundes, Befestigungsmittel sowie Lastabtragung sind projektspezifisch festzulegen. Die Längenverstellung ist innerhalb der Herstellerangaben vorzunehmen.