Ausschreibungstext & Leistungsverzeichnis

Wandstütze für Schachtauflager, Stahl verzinkt

Referenzprodukt: HKW Wandstütze für Schachtauflager (verzinkt) · Artikel-Nr. 708282 · GTIN 0735654770336

Herstellerneutrale Ausschreibung: Produktangaben dienen der technischen Beschreibung; gleichwertige Ausführungen sind zulässig, sofern alle geforderten Eigenschaften und die Kompatibilität nachgewiesen werden.

1. Grundlagen / Vorbemerkungen

Lieferung und Montage nach den Vertragsunterlagen, den anerkannten Regeln der Technik sowie den einschlägigen Bestimmungen der VOB/B und ATV DIN 18299, soweit vertraglich vereinbart. Tragfähigkeit des Untergrunds, Befestigungsmittel und Lastabtragung sind vor Ausführung objektspezifisch zu prüfen.

2. Ausschreibungstext

Liefern einer verzinkten Wandstützen-Garnitur aus Stahl zur wandseitigen Befestigung eines Schachtauflagers für PVC-Wäscheabwurfschächte mit Rohrdurchmesser Ø 250 mm oder Ø 300 mm. Die Wandstützen dienen als Haltekonstruktion für das separat zu beschaffende Schachtauflager. Langlöcher ermöglichen die Anpassung des Wandabstands bei der Montage.

Lieferumfang gemäß Referenzprodukt: zwei Wandstützen, vier Schrauben, vier Muttern und acht Unterlegscheiben. Das Schachtauflager selbst ist ausdrücklich **nicht** Bestandteil dieser Position. Für die Wandverankerung erforderliche Dübel/Anker sind entsprechend Untergrund und statischen Anforderungen festzulegen; ihre Beistellung ist gesondert zu klären.

3. Technische Mindestanforderungen

Bauteil	Wandstützen-Garnitur für Schachtauflager
Werkstoff / Oberfläche	Stahl, verzinkt
Materialstärke	3 mm
Abmessungen je Stütze	Länge 300 mm; Höhe 300 mm; Breite 40 mm
Langloch	Länge 43 mm zur Wandabstandsjustierung
Kompatibilität	Schachtauflager für PVC-Schachtrohre Ø 250 mm und Ø 300 mm
Lieferumfang	2 Wandstützen, 4 Schrauben, 4 Muttern, 8 Unterlegscheiben
Nicht enthalten	Schachtauflager; objektspezifische Wandanker nur bei gesonderter Vereinbarung

Planungshinweis: Der Hersteller empfiehlt möglichst ein Schachtauflager pro Geschossdecke. Anzahl und Lage der Abstützungen sind mit der Gesamtanlage und der baulichen Tragkonstruktion abzustimmen.

4. LV-Positionen – AVA-Struktur

Pos. 01.01.0010 – Wandstützen-Garnitur für Schachtauflager liefern

Wandstützen-Garnitur aus verzinktem Stahl, Materialstärke 3 mm, Abmessungen je Stütze 300 × 300 × 40 mm, Langlöcher 43 mm, geeignet für Schachtauflager an PVC-Wäscheabwurfschächten Ø 250/300 mm, einschließlich zwei Wandstützen, vier Schrauben, vier Muttern und acht Unterlegscheiben; ohne Schachtauflager. Komplett und unbeschädigt anliefern. Referenz: HKW Art.-Nr. 708282 oder gleichwertig.

Menge	Einheit	EP [EUR]	GP [EUR]
	Stk.		

Pos. 01.01.0020 – Wandstützen-Garnitur montieren

Montage der vorstehend beschriebenen Wandstützen-Garnitur an einer geeigneten tragfähigen Wand einschließlich Einmessen, Ausrichten, Justieren des Wandabstands über die Langlöcher und Befestigen der Stützen. Einbauort und Befestigungsart nach Planung, Untergrundbeschaffenheit und freigegebenem Befestigungsnachweis. Übergabe in funktionsgerechtem Zustand; Anschlüsse zum gesonderten Schachtauflager abstimmen. Erforderliche Wandanker und besondere Untergrundmaßnahmen nur soweit im Einheitspreis ausdrücklich vereinbart.

Menge	Einheit	EP [EUR]	GP [EUR]
	Stk.		

5. Abrechnung / Ausführungshinweise

Abrechnung jeweils nach tatsächlich gelieferter bzw. montierter vollständiger Garnitur (Stk.). Die Lieferung des Schachtauflagers, Schachtrohre, brandschutztechnische Maßnahmen sowie zusätzliche statische Nachweise sind nicht enthalten, soweit nicht ausdrücklich in anderen Positionen beschrieben.

Vor Montage Wandaufbau, zulässige Lasten, Achslagen und Einbausituation prüfen. Befestigungssystem passend zum Untergrund dimensionieren und nach Herstellerangaben montieren. Korrosionsschutz an beschädigten Stellen fachgerecht wiederherstellen.

6. Produktreferenz

Quelle: https://shop.hkw-tostedt.de/Wandstuetze-fuer-Schachtauflager-verzinkt

Technische Produktdaten und Lieferumfang gemäß HKW-Produktbeschreibung. Die Angaben ersetzen keine objektspezifische statische Bemessung oder Montageplanung.