Ausschreibungstext & Leistungsverzeichnis

Schachtauflager (justierbar) - Edelstahl Ø 285–320 mm

Referenzprodukt: Schachtauflager (justierbar) - Edelstahl Ø 285 mm, HKW
Art.-Nr.: 90950
GTIN: 0735654764977
Hinweis: Die nachfolgende Leistungsbeschreibung erfolgt produktneutral anhand der technischen Mindestanforderungen des Referenzproduktes.

1. Grundlagen / Vorbemerkungen

Die Leistungen sind nach den anerkannten Regeln der Technik sowie den einschlägigen gesetzlichen und technischen Bestimmungen auszuführen. Soweit anwendbar, sind insbesondere VOB/B und ATV DIN 18299 zu berücksichtigen. Weitere gewerkespezifische ATV und DIN-Normen sind entsprechend der planerischen Einordnung und Einbausituation festzulegen. Maßgebend ist die vertraglich vereinbarte Fassung.

Die Leistungsbeschreibung erfolgt hersteller- und fabrikatsneutral. Sämtliche für die vollständige, funktionsfähige und fachgerechte Leistung erforderlichen Nebenleistungen sind einzukalkulieren, soweit sie nach den vertraglich einbezogenen ATV als Nebenleistungen gelten und nicht gesondert ausgeschrieben sind.

Projektbezogener Hinweis: Anzahl, Lage, Befestigungsuntergrund, Befestigungsmittel und Lastabtragung sind planerisch bzw. statisch festzulegen. Die Herstellerempfehlung, möglichst je Geschossdecke ein Schachtauflager einzusetzen, ersetzt keinen Tragfähigkeits-, Befestigungs- oder Lastpfadnachweis.

2. Ausschreibungstext

Liefern und fachgerecht montieren eines justierbaren Schachtauflagers aus Edelstahl zur Halterung eines Wäscheabwurfschachtes, einstellbar für Rohrdurchmesser von 285 bis 320 mm.

Gesamtlänge 630 mm, Gesamtbreite ca. 355 mm in Abhängigkeit von der exakten Montage. Befestigungsplatte 50 × 150 mm (B × H), zweifach gelocht. Mit Gummipuffer zur Verbesserung der Körperschallisolierung gemäß Herstellerangabe.

Schachtauflager entsprechend dem tatsächlichen Rohrdurchmesser einstellen, lagegerecht am tragfähigen Baukörper befestigen und so ausrichten, dass das Schachtrohr gleichmäßig gehalten wird. Befestigungsmittel und deren Bemessung sind auf Untergrund und aufzunehmende Lasten abzustimmen.

3. Technische Mindestanforderungen

Merkmal	Mindestanforderung
Bauteil	justierbares Schachtauflager / Auflagekonsole
Material / Farbe	Edelstahl
Einstellbarer Durchmesser	285 bis 320 mm
Gesamtbreite	ca. 355 mm, abhängig von der exakten Montage
Gesamtlänge	630 mm
Befestigungsplatte	50 × 150 mm (B × H)
Lochung Befestigungsplatte	zweifach gelocht
Entkopplung	Gummipuffer inklusive
Herstellerwirkung Gummipuffer	zur besseren Körperschallisolierung
Justierung	an tatsächlichen Rohrdurchmesser anpassen
Herstellerempfehlung	möglichst ein Schachtauflager je Geschossdecke
Befestigung	am tragfähigen Baukörper; projektspezifisch zu bemessen
Montage	fluchtend, spannungsarm und mit sicherer Lastübertragung

Einbauhinweis: Vor Montage Tragfähigkeit und Beschaffenheit des Befestigungsuntergrunds sowie Schachtflucht und tatsächlichen Rohrdurchmesser prüfen. Auflager auf den Rohrdurchmesser einstellen, spannungsfrei ausrichten und mit bemessenen Befestigungsmitteln montieren. Gummipuffer lagegerecht einsetzen; die Herstellerangabe zur Körperschallisolierung ersetzt keinen projektspezifischen Schallschutznachweis.

4. LV-Positionen - AVA-Struktur

Pos. 01.01.0010
Kurztext: Schachtauflager justierbar, Edelstahl Ø 285–320 mm, liefern

Langtext:
Justierbares Schachtauflager für Wäscheabwurfschacht liefern. Edelstahl, einstellbar für Rohrdurchmesser 285 bis 320 mm, Gesamtlänge 630 mm, Gesamtbreite ca. 355 mm je nach Montage, Befestigungsplatte 50 × 150 mm, zweifach gelocht, inklusive Gummipuffer zur besseren Körperschallisolierung gemäß Hersteller. Befestigung und statische Bemessung projektspezifisch.

Referenzprodukt: Schachtauflager (justierbar) - Edelstahl Ø 285 mm, HKW, Art.-Nr. 90950.
Die technischen Mindestanforderungen der Leistungsbeschreibung sind maßgebend.

Menge	Einheit	EP [EUR]	GP [EUR]
_____	St.	_____	_____

Pos. 01.01.0020
Kurztext: Justierbares Schachtauflager montieren und einstellen

Langtext:
Vorstehend beschriebenes Schachtauflager fachgerecht am tragfähigen Baukörper montieren. Untergrund, Schachtflucht und tatsächlichen Rohrdurchmesser prüfen. Auflager auf den erforderlichen Durchmesser einstellen und mit geeigneten, bemessenen Befestigungsmitteln lagegerecht und spannungsarm befestigen. Gummipuffer korrekt anordnen. Abschließend festen Sitz, Flucht und sichere Lastübertragung kontrollieren.

Menge	Einheit	EP [EUR]	GP [EUR]
_____	St.	_____	_____

5. Abrechnung / Ausführungshinweise

Abrechnung nach tatsächlich ausgeführter und vertragsgemäß abgenommener Stückzahl. Erforderliche Befestigungsmittel, Konsolen oder konstruktive Zusatzmaßnahmen sind entsprechend der planerischen Vorgabe und LV-Abgrenzung einzukalkulieren oder gesondert auszuschreiben.

Die Herstellerempfehlung, möglichst je Geschossdecke ein Schachtauflager einzusetzen, ist keine statische Bemessung. Anzahl und Position der Auflager, Befestigung und Lastpfad sind für das konkrete Bauvorhaben festzulegen. Die Angabe zur verbesserten Körperschallisolierung durch Gummipuffer stellt keinen projektspezifischen Schallschutznachweis dar.